



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระแสนธุ์ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูตัวหนอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแสนธุ์ อำเภอกะ
แสนธุ์ จังหวัดสงขลา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสนธุ์ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระแสนธุ์ ที่ ๔๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และทางเท้าปูตัวหนอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแสนธุ์ อำเภอกะแสนธุ์ จังหวัด
สงขลา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้ เมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๓,๐๐๐.- บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและ
คำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนฤมล บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวจิรพร เมืองน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสนธุ์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางโครงการนี้
เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐.- บาท
เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนฤมล บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุ

รท.หัวหน้าพัสดุ

(นางเบญจศรี ตั้งชู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ข้าราชการแทน ปลัดเทศบาล

(นายไพพล ไชยวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระแสนธุ์

๑๑/๑๐/๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูตัวหนอน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูตัวหนอน	263,699.61	
	 ฯลฯ.....		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	263,699.61	
	ราคาตามงบประมาณ	263,000.00	
	สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน		263,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 414/2567 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนงนุช บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวจิรพร เมืองน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูดัวหนอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่น	183,786.64	1.3091	240,595.09	
	พัฒนาการเด็กปฐมวัย				
2	ทางเท้าปูดัวหนอง	17,649.16	1.3091	23,104.52	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				263,699.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 414/2567 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนฤมล บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวจิรพร เมืองน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูตัวหนอน ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

ประมาณราคา โดย นายทวีศักดิ์ มะลิทอง

เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่น								
	1.1 งานปรับพื้นที่ปลูกฝังเพื่อปรับพื้นที่		งาน	-	-	500.00	0.00	-	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานทราหยายาบรองพื้น	3.38	ลบ.ม.	691.59	2,334.12	104.00	351.00	2,685.12	
	2.2 ดินลูกรังปรับระดับพื้น (ใช้เครื่องจักรตบแน่น)	8.10	ลบ.ม.	415.75	3,367.58	112.00	907.20	4,274.78	*1.40
	2.3 งานไม้แบบ	25.20	ตร.ม.	323.25	8,145.90	139.00	3,502.80	11,648.70	
	2.4 ไม้โครง	7.56	ลบ.ฟ.	323.25	2,443.77	-	-	2,443.77	
	2.5 ตะปู	6.30	กก.	51.40	323.82	-	-	323.82	
	2.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	203.44	กก.	24.49	4,981.58	3.60	732.38	5,713.95	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	51.40	กก.	26.24	1,348.60	4.40	226.15	1,574.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	46.73	186.92	-	-	186.92	
	2.7 งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.50	ลบ.ม.	2,597.20	27,270.60	419.00	4,399.50	31,670.10	
	ยอดยกไป				50,402.87	-	10,119.03	60,521.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูตัวหนอน ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

ประมาณราคา โดย นายทวีศักดิ์ มะลิทอง

เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				50,402.87	-	10,119.03	60,521.90	
	2.8 แผ่นเพลาขนาด 8"x8"หนา 6 มม.	12.00	แผ่น	188.00	2,256.00	-	-	2,256.00	
	2.9 เจ็บบล๊อค ขนาด 16 x 300 มม.	32.00	ตัว	97.00	3,104.00	-	-	3,104.00	
	2.10 เหล็กตะแกรง Wire mesh 0.20 x 0.20 ม.	54.00	ตร.ม.	31.00	1,674.00	4.40	237.60	1,911.60	
	2.11 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 3" หนา 3.2 มม.	8.00	เส้น	1,123.00	8,984.00	357.00	2,856.00	11,840.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1.1/2" หนา 2.3 มม.	14.00	เส้น	435.00	6,090.00	157.00	2,198.00	8,288.00	
	- เหล็กกล่อง 1.1/2" x 1.1/2" หนา 2.0 มม.	20.00	เส้น	361.00	7,220.00	111.00	2,220.00	9,440.00	
	- เหล็กกล่อง 1.1/2" x 3" x 2.0 มม.	10.00	เส้น	553.00	5,530.00	200.00	2,000.00	7,530.00	
	- เหล็กกล่อง 1 " x 2 " x 2.3 มม.		เส้น	404.00	-	146.00	-	-	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์	75.60	ตร.ม.	260.00	19,656.00	80.00	6,048.00	25,704.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (หลังคาโค้ง - กันสาด)								
	- ตะปูเกลียว	3.00	กล่อง	205.00	615.00	-	-	615.00	
	ยอดยกไป				105,531.87	-	25,678.63	131,210.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูตัวหนอน ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์



ประมาณราคา โดย นายทวีศักดิ์ มะลิทอง

เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				105,531.87	-	25,678.63	131,210.50	
	- ครอบมุม (FLASHING) เคลือบสี		เมตร	260.00	-	50.00	-	-	
	- ค่าแรงโครงหลังคา	682.92	กก.	-	-	12.00	8,195.04	8,195.04	
	รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 5 นิ้ว (พร้อมขอรัดราง)		เมตร	350.00	-	25.00	-	-	
	ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นิ้ว		เมตร	250.00	-	25.00	0.00	-	พร้อมแหวนรัดท่อ
	งานทาสีน้ำกันสนิม	12.70	ตร.ม.	58.00	736.60	35.00	444.50	1,181.10	
	งานแผ่นยางสังเคราะห์ 50 x 50 ทน 2.5 ซม.	216.00	แผ่น	200.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				149,468.47	-	34,318.17	183,786.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 414/2567 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานฯ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางนุมล บุญน้อย)

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

(นางสาวจิรพร เมืองน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและทางเท้าปูตัวหนอน ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

ประมาณราคา โดย นายทวีศักดิ์ มะลิทอง

เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเท้า								
	1.1 งานปรับพื้นที่ปึกฝั่งเพื่อปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานทราหยาบรองพื้น	0.75	ลบ.ม.	691.59	518.69	104.00	78.00	596.69	
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. หนา 0.15 ม.	1.71	ลบ.ม.	2,597.20	4,436.02	419.00	715.65	5,151.67	
	1.3 เหล็กตะแกรง Wire mesh		ตร.ม.	31.00	-	4.40	-	-	
	1.4 คอนกรีตบล็อกตัวหนอน	11.20	ตร.ม.	529.00	5,924.80	55.00	616.00	6,540.80	
	1.5 งานคั่นหินสำเร็จรูป 0.30 x 0.15 x 1.00 ม.	23.00	ท่อน	170.00	3,910.00	50.00	1,150.00	5,060.00	พร้อมยาแนว
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.		กก.	24.49	-	3.60	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.		กก.	26.24	-	4.40	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก		กก.	46.73	-	-	-	-	
	1.7 งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.	2,519.63	-	419.00	-	-	
	รวม				14,789.51	-	2,859.65	17,649.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 414/2567 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567

(ลงชื่อ) ประธานฯ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นางนฤมล บุญน้อย)

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

(นางสาวจิรพร เมืองน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ