



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระแสดินธุ์ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง).....

ที่ ..... วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีต บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระแสดินธุ์ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลกระแสดินธุ์ ที่ ๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ พร้อมรายละเอียด , วิธีการคำนวณ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระแสดินธุ์ ที่ ๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีตบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระแสดินธุ์ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕๐๒,๐๐๐.- บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนฤมล บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์ (ผ่านปลัดเทศบาล)

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ/ดำเนินการต่อไป

- .....

(นางนงนุช สุขชนพุดมวิงค์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

- ..... *นายสุวิทย์* .....

*นางเพ็ญศรี ตั้งชู*

(นางเพ็ญศรี ตั้งชู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกระแสดินธุ์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

*นายโสพล ไชยวงศ์*

(นายโสพล ไชยวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีตบริเวณบ่อขยะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีตบริเวณบ่อขยะ	502,252.39	
	..... ฯลฯ.....		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	502,252.39	
	ราคาตามงบประมาณ	502,000.00	
	ห้าแสนสองพันบาทถ้วน		502,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 32/2569 ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางนฤมล บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีตบริเวณบ่อขยะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีต	383,662.36	1.3091	502,252.39	
	บริเวณบ่อขยะ				
	.....าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			502,252.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 32/2569 ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนฤมล บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิทศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์โชติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีตบริเวณบ่อขยะ

ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคาเหล็กโค้ง								
	1.1 งานตัดคอนกรีต วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)	18.00	ตร.ม.	-	-	99.00	1,782.00	1,782.00	
	1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	15.16	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,243.68	2,243.68	
	1.3 งานทรายหยาบรองกันหลุม	1.00	ลบ.ม.	691.59	691.59	91.00	91.00	782.59	
	1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.40	ลบ.ม.	2,459.81	983.92	398.00	159.20	1,143.12	
	1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต	28.10	ตร.ม.	523.36	14,706.42	144.00	4,046.40	18,752.82	
	1.6 ไม้เคร่า	8.43	ลบ.ฟ.	523.36	4,411.92	-	-	4,411.92	
	1.7 ตะปู	7.03	กก.	51.40	361.09	-	-	361.09	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	213.71	กก.	23.42	5,005.34	3.90	833.47	5,838.81	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	66.63	กก.	22.66	1,509.97	4.90	326.49	1,836.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.05	กก.	39.72	200.43	-	-	200.43	
	- เหล็กคานาง Wire mesh	84.00	ตร.ม.	36.00	3,024.00	4.90	411.60	3,435.60	
	1.9 งานคอนกรีตโครงสร้าง	18.92	ลบ.ม.	2,597.20	49,139.02	421.00	7,965.32	57,104.34	
	ยอดยกไป				80,033.70	-	17,859.16	97,892.86	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีตบริเวณบ่อขยะ

ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์

จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				80,033.70	-	17,859.16	97,892.86	
1.10	แผ่นเพลาขนาด 12"x12"หนา 9 มม.	20.00	แผ่น	488.00	9,760.00	-	-	9,760.00	
1.11	แผ่นเพลาขนาด 4"x4"หนา 6 มม.	8.00	แผ่น	59.00	472.00	-	-	472.00	
1.12	เจ็บบลท์ ขนาด 25 x 600 มม.	32.00	ตัว	295.00	9,440.00	-	-	9,440.00	
1.13	งานฉาบปูนโครงสร้าง	3.00	ตร.ม.	80.00	240.00	109.00	327.00	567.00	
1.14	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 5" หนา 3.2 มม.	8.00	เส้น	3,269.00	26,152.00	726.00	5,808.00	31,960.00	(เสา)
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" หนา 3.2 มม.	1.00	เส้น	1,123.00	1,123.00	406.00	406.00	1,529.00	(ตัวต่อ)
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" หนา 2.45 มม.	44.00	เส้น	1,029.00	45,276.00	157.00	6,908.00	52,184.00	(Trussหลัก)
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1.5" หนา 2.3 มม.	18.00	เส้น	731.00	13,158.00	134.00	2,412.00	15,570.00	(Trussชอย)
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" x 2 มม.	35.00	เส้น	553.00	19,355.00	80.00	2,800.00	22,155.00	(แนบ)
	- เหล็กกล่อง 1 " x 2 " x 2.3 มม.	0.00	เส้น	404.00	-	146.00	-	-	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (หลังคาโค้ง)	221.06	ตร.ม.	260.00	57,474.82	82.00	18,126.67	75,601.49	
	- ตะปูเกลียว	7.00	กล่อง	205.00	1,435.00	-	-	1,435.00	
	ยอดยกไป				263,919.52	-	54,646.84	318,566.36	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้ง คลุมลานคอนกรีตบริเวณบ่อขยะ

ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				263,919.52	-	54,646.84	318,566.36	
	- ครอบมุม ( FLASHING ) เคลือบสี	53.42	เมตร	260.00	13,889.20	50.00	2,671.00	16,560.20	
	- ค่าแรงโครงหลังคา	2,488.40	กก.	-	-	12.00	29,860.80	29,860.80	
	1.15 รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 5 นิ้ว (พร้อมขอรัดราง)	30.00	เมตร	350.00	10,500.00	25.00	750.00	11,250.00	
	1.16 ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 Ø 3 นิ้ว (พร้อมแหวนรัดท่อ)	27.00	เมตร	250.00	6,750.00	25.00	675.00	7,425.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				295,058.72	-	88,603.64	383,662.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 32/2569 ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569

(ลงชื่อ)



(นางนงนุช บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กรรมการ/เลขานุการ