



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระแสน้ำ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)  
ที่ ..... วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนเกาะใหญ่-เจดีย์งาม ๑๐๕๙ ระหว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายม่วงงาม-พะโคะ อบจ.สข.๑-๐๐๖๕ หมู่ที่ ๓-๔ ตำบลกระแสน้ำ อำเภอกระแสน้ำ จังหวัดสงขลา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสน้ำ

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลกระแสน้ำ ที่ ๘๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ พร้อมรายละเอียด , วิธีการคำนวณ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระแสน้ำ ที่ ๘๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนเกาะใหญ่-เจดีย์งาม ๑๐๕๙ ระหว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายม่วงงาม-พะโคะ อบจ.สข.๑-๐๐๖๕ หมู่ที่ ๓-๔ ตำบลกระแสน้ำ อำเภอกระแสน้ำ จังหวัดสงขลา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๐๐๐.- บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนฤมล บุญน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ มะลิทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลกระแสน้ำ

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ/ดำเนินการต่อไป

- .....

(นางนงนุช สุชนพุดผิงค์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

- .....  
*อรุณทิพย์*

*อรุณทิพย์*

(นางเพ็ญศรี ตั้งชู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลกระแสดินธุ์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

*โสพล*

(นายโสพล ไชยวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

- .....  
*อรุณทิพย์*

*อรุณทิพย์*

(นางเพ็ญศรี ตั้งชู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลกระแสดินธุ์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

*โสพล*

(นายโสพล ไชยวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระแสดินธุ์

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. ถนนเกาะใหญ่-เจดีย์งาม 1059

สถานที่ก่อสร้าง ระหว่างถนนทางหลวงท้องถิ่นสายม่วงงาม-พะโคะ อบจ.สข.ถ. 1-0065 หมู่ที่ 3-4 ต.กระแสดินธุ์ อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระแสดินธุ์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. ถนนเกาะใหญ่ - เจดีย์งาม 1059	501,385.82	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	501,385.82	
	ราคากลาง(ตามงบประมาณ)	501,000.00	
	ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่.....80/2569..... ลงวันที่.....16 มีนาคม 2569.....

ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางนฤมล บุญน้อย )

หมายเหตุ : คัดจากราคาน้ำมันหน้าปั้ม ปตท.  
ที่ อ.เมือง จ.สงขลา ณ วันที่ประมาณราคา  
โดยประมาณ

ราคาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569

ซึ่งราคาน้ำมัน ดีเซลราคาลิตรละ 30.75 บาท

(ใช้จากตารางที่ราคาน้ำมันดีเซล

30.00 - 30.99 บาท/ลิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายทวีศักดิ์ มะลิทอง )

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

( นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ )

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คสล. ถนนเกาะใหญ่-เจดีย์งาม 1059

สถานที่ก่อสร้าง ระหว่างถนนทางหลวงท้องถิ่นสายม่วงงาม-พะโคะ อบจ.สงขลา 1-0065 หมู่ที่ 3-4 ต.กระเสลินธุ์ อ.กระเสลินธุ์ จ.สงขลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระเสลินธุ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง คุระบายน้ำ คสล. ถนนเกาะใหญ่-เจดีย์งาม 1059	383,000.39	1.3091	501,385.82	
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก.....0.....%</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	501,385.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่.....80/2569..... ลงวันที่.....16 มีนาคม 2569.....

ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางนฤมล บุญน้อย )

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายวิทิตศักดิ์ มะลิทอง )

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ  
( นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ )

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คลส. ถนนเกาะใหญ่-เจดีย์งาม 1059 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 ม.(ส่วนใน) ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ยาว 66.00 ม. พร้อมวางท่อคลส.ขนาด 1.00 x 1.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ระหว่างถนนทางหลวงท้องถิ่นสายม่วงงาม-พะโคะ อบจ.สข.ถ. 1-0065 หมู่ที่ 3-4 ต.กระแสดินธุ์ อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา

แบบเลขที่ : สข

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกระแสดินธุ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างคูระบายน้ำ								
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานปรับระดับ,ขุดดิน - ถมคืน พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	55.19	ลบ.ม.			121.00	6,678.29	6,678.29	
	1.2 ทราयरองพื้นอัดแน่น หนา 0.05 ม.	5.09	ลบ.ม.	691.59	3,520.19	112.00	570.08	4,090.27	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้น หนา 0.05 ม.	7.48	ลบ.ม.	2,473.83	18,491.88	427.00	3,191.83	21,683.70	
	1.4 งานตัด-ขุด ถนน คลส. หนา 0.15 - 0.20 ม. (ชนทิ้ง)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	69.74	0.00	0.00	
	1.5 งานรื้อท่อประปา - กลบกลับ ขนาด PE.63 มม.	0.00	งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6 งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	51.00	ลบ.ม.	370.17	18,878.67	121.00	6,171.00	25,049.67	
2	งาน คลส.								
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Kcs.	27.41	ลบ.ม.	2,597.20	71,189.25	329.00	9,017.89	80,207.14	
	2.2 เหล็กเส้น RB 6 มม.	3.09	ก.ก.	25.87	79.94	4.90	15.14	95.08	
	2.3 เหล็กเส้น RB 9 มม.	1,660.00	ก.ก.	22.41	37,200.60	4.90	8,134.00	45,334.60	
	2.4 เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	75.95	ก.ก.	23.42	1,778.75	3.90	296.21	2,074.95	
	2.5 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	6.00	ท่อน	520.00	3,120.00	184.00	1,104.00	4,224.00	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	93.75	ก.ก.	39.72	3,723.75			3,723.75	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.7 งานไม้แบบ 30%	305.70	ตร.ม.	157.01	47,997.35	163.00	49,829.10	97,826.45	
	2.8 ท่อ คสล.. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม.	21.00	ท่อน	746.51	15,676.71	0.00	0.00	15,676.71	
	2.9 งานตัด-รื้อผิวถนนลาดยาง	1.00	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	เหมาะ
	2.10 ท่อ คสล.. มอก. ชั้น 3 Ø 1.00 x 1.00 ม.	14.00	ท่อน	3,592.79	50,299.06	0.00	0.00	50,299.06	
	2.11 งานทรายหยาบอัดข้าง-หลังท่อ คสล.1.00 ม	7.50	ลบ.ม.	691.59	5,186.93	99.00	742.50	5,929.43	
	2.12 งานคอนกรีตหลังท่อ คสล. 1.00 ม. ทหนา 0.15 ม. 320 ksc.	14.40	ตร.ม.	477.52	6,876.29	0.00	0.00	6,876.29	
	2.13 งานลาดยางมอตอย ทหนา 0.05 ม.	72.00	ถุง	125.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	2.14 งานรื้อท่อ คสล.0.60 ม.เดิม วางใหม่	7.00	ท่อน	0.00	0.00	533.00	3,731.00	3,731.00	
	รวมราคางานก่อสร้าง				293,019.36		89,981.03	383,000.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่.....80/2569..... ลงวันที่.....16 มีนาคม 2569.....

ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางนฤมล บุญน้อย )

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายทวีศักดิ์ มะลิทอง )

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางสาวสุพัตรา มณีรัตนโชติ )